COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

RIQUALIFICAZIONE DI AREA URBANA E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A RASO VIA REGINA MARGHERITA

Elaborato	Tavola
STIMA SOMMARIA DI SPESA	D04

Data: Dicembre 2020	Revisione n. _____ del_____

Il Progettista

Dott. Ing. Riccardo Chirigu
Via Porto Pino 46, Sant'Anna Arresi SU
P. IVA 03344180926 - C.F. CHRRCR83S10B745A
Ordine Ingegneri Provincia di Cagliari n.7247
mail r.chirigu@gmail.com, riccardo.chirigu@ingpec.eu

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 7247 Dott. Ing. RICCARDO CHIRIGU

Validazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PF.0012.000 4.0002	Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a ... rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.							
	Demolizione	0,25	17,98	6,250	3,200	89,90		
	SOMMANO metri cubi					89,90	33,41	3´003,56
2 PF.0012.000 8.0002	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adoz ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno							
	Edifici confinanti	2,00		6,250	3,200	40,00		
	SOMMANO metri quadri					40,00	19,25	770,00
3 PF.0012.002 1.0011	Trattamento decapante antisale della muratura per l'eliminazione dei sali cristallizzati nei pori e nei capillari della muratura. Il prodotto costituito da una soluzione satura di ... asciato agire per non più di due ore e successivamente rimosso mediante abbondante risciacquo con acqua demineralizzata.							
	Vedi voce n° 2 [metri quadri 40.00]					40,00		
	SOMMANO metri quadri					40,00	11,15	446,00
4 PF.0012.002 1.0022	Rincocciatura di pareti verticali interne ed esterne, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, eseguita mediante rinzaffo con malta di calce idrata a più strati, ... ame, anche per l'esecuzione a piccole zone. Con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia							
	Vedi voce n° 3 [metri quadri 40.00]					40,00		
	SOMMANO metri quadri					40,00	31,17	1´246,80
5 PF.0013.000 4.0024	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e f ... ici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia							
	Vedi voce n° 4 [metri quadri 40.00]					40,00		
	SOMMANO metri quadri					40,00	22,74	909,60
6 PF.0013.000 5.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne							
	Vedi voce n° 5 [metri quadri 40.00]					40,00		
	SOMMANO metri quadri					40,00	13,76	550,40
7 PF.0006.000 1.0005	Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spala per gli arbusti e diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deperienti compreso il carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta							
	Area non oggetto di intervento					360,00		
	Area oggetto di intervento					1´158,00		
	A RIPORTARE					1´518,00		6´926,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´518,00		6´926,36
	SOMMANO metri quadri					1´518,00	0,78	1´184,04
8 PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'even ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.							
	Area Parcheggi	887,00			0,400	354,80		
	Aree Verdi	616,00			0,200	123,20		
	SOMMANO metri cubi					478,00	3,89	1´859,42
9 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento							
	Area sosta	887,00			0,150	133,05		
	SOMMANO metri cubi					133,05	41,89	5´573,46
10 PF.0004.000 1.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP							
	Area sosta	887,00			0,150	133,05		
	SOMMANO metri cubi					133,05	159,03	21´158,94
11 PF.0008.000 2.0011	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20							
	Area sosta	887,00			2,290	2´031,23		
	SOMMANO kilogrammi					2´031,23	2,12	4´306,21
12 PIS.0001.000 3.0040.4	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA CANALETTA CENTRALE IN LASTRE DI BASALTO DI LARGHEZZA 50 CM E LUNGHEZZA A CORRERE - TAGLIO A FILO SEGA E FINITURA LEVIGATA - COLOR ... me agli elaborati grafici e secondo le indicazioni della D.L. PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO PER CANALETTA CENTRALE							
	Canaletta centrale area manovra DX		46,00	0,500		23,00		
	Canaletta centrale area manovra SN		48,00	0,500		24,00		
	Canaletta Accesso lotto		14,50	0,500		7,25		
	SOMMANO metri quadri					54,25	109,87	5´960,45
13 PIS.0001.000 3.0040.2	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LASTRE DI BASALTO DEL TIPO CARRABILE - TAGLIO A FILO SEGA E FINITURA GRANIGLIATA NELLA FACCIA SUPERIORE CON SPIGOLI SMUSSATI E IRREGO ... agli elaborati grafici e secondo le indicazioni della D.L. PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO CON FINITURA GRANIGLIATA							
	Area manovra					602,00		
	Vedi voce n° 12 [metri quadri 54.25]					-54,25		
	Sommano positivi metri quadri					602,00		
	A RIPORTARE					547,75		46´968,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					547,75		46´968,88
	Sommano negativi metri quadri					-54,25		
	SOMMANO metri quadri					547,75	100,00	54´775,00
14 PIS.0001.000 3.0040.3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI BIANCONE DI OROSEI LAVORATI A SPACCO CM. 8/10, di colore bianco, con giunti distanti 1 cm. e vuoti fino ad una profondità ... ica per identificazione del sottoservizio e quant'altro necessario per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.							
	Stalli lato DX	13,00	5,80	0,100		7,54		
	Stalli lato SN	9,00	5,80	0,100		5,22		
	SOMMANO metri quadri					12,76	156,45	1´996,30
15 PIS.0001.000 3.0040.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI BASALTO LAVORATI A SPACCO CM. 8/10, di colore misto 50% grigio e 50% violaceo, con giunti distanti 1 cm. e vuoti fino ad u ... ica per identificazione del sottoservizio e quant'altro necessario per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.							
	Stalli					285,00		
	Vedi voce n° 14 [metri quadri 12.76]					-12,76		
	Sommano positivi metri quadri					285,00		
	Sommano negativi metri quadri					-12,76		
	SOMMANO metri quadri					272,24	71,70	19´519,61
16 PIS.0001.000 3.0062	FORNITURA E POSA DI CORDONATA STRADALE IN BASALTO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la ... abili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 8x15 a finitura granigliata su due facce							
	Cordonata su verde 01		13,75			13,75		
	Cordonata su verde 02		11,00			11,00		
	Cordonata su verde 03		21,00			21,00		
	Cordonata su verde 04		12,00			12,00		
	Cordonata su verde 05		55,00			55,00		
	Cordonata su spartitraffico di accesso		18,00			18,00		
	SOMMANO metri					130,75	40,99	5´359,44
17 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina							
	Acque Bianche - Linea 01		46,00	0,450	0,700	14,49		
	Acque Bianche - Linea 02		47,00	0,450	0,700	14,81		
	Acque Bianche - Accesso lotto		14,50	0,450	0,700	4,57		
	SOMMANO metri cubi					33,87	14,28	483,66
18 PF.0003.001 4.0003	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160							
	Acque bianche - Linea 01		46,00		1,100	50,60		
	Acque bianche - Linea 02		47,00		1,100	51,70		
	Acque bianche - Accesso lotto		14,50		1,100	15,95		
	SOMMANO metri					118,25	38,35	4´534,89
19	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E							
	A RIPORTARE							133´637,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							133´637,78
PF.0001.000 2.0038	OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere							
	Acque Bianche - Linea 1		46,00	0,450	0,200	4,14		
	Acque Bianche - Linea 2		47,00	0,450	0,200	4,23		
	Acque Bianche - Accesso lotto		14,50	0,450	0,200	1,31		
	SOMMANO metri cubi					9,68	5,89	57,02
20 PF.0003.001 5.0009	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=10 cm							
	Pozzetti Acque Bianche - Linea 01					5,00		
	Pozzetti Acque Bianche - Linea 02					6,00		
	Pozzetti Acque Bianche - Accesso lotto					4,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	299,32	4´489,80
21 PIS.AN.0001	FORNITURA E POSA DI CADITOIA IN BASALTO, costituita da pietra monolitica levigata con feritoie, dimensioni 50x61 cm., spessore 8 cm, compresa la posa sul chiusino a vassoio sottost ... a parte), la sigillatura dei giunti, la bugnatura, la pulitura finale							
	CADITOIE IN BASALTO LUNGO FASCIA CENTRALE DI SCOLO							
	Caditoie Acque Bianche - Linea 01					5,00		
	Caditoie Acque Bianche - Linea 02					6,00		
	Caditoie Acque Bianche - Accesso lotto					4,00		
	SOMMANO metri					15,00	94,95	1´424,25
22 PF.0003.001 9.0001	ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC -U ø 160 compresa: la fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, livellamento del piano di posa, la fo ... ne stradale, i trasporti ed i conferimenti in discarica dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 160 Lunghezza max ml 3.00							
	Allaccio Fognario Acque Bianche					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	152,41	152,41
23 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina							
	Adduzione		58,00	0,500	0,800	23,20		
	SOMMANO metri cubi					23,20	14,28	331,30
24 PF.0010.000 6.0022	POlietilene 2'1/2							
	Adduzione		58,00			58,00		
	SOMMANO metri					58,00	56,36	3´268,88
25 PF.0001.000 2.0038	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere							
	Adduzione		58,00	0,500	0,300	8,70		
	SOMMANO metri cubi					8,70	5,89	51,24
	A RIPORTARE							143´412,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							143´412,68
26 PF.0003.001 5.0002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, d ... 40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm							
	Adduzione					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	167,83	839,15
27 PIS.AN.0002	DERIVAZIONE DALLA LINEA DI POTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE COMPRESO IL TAGLIO STRADALE E IL RELATIVO RIPRISTINO. INCLUSI I TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA. INCLUSA LA LINEA DI POTENZA FINO AL QUADRO ELETTRICO							
	Adduzione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	689,94	689,94
28 PR.0006.000 7.0007	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400							
	Adduzione					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	95,00	475,00
29 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina							
	Illuminazione *(lung.=13,50+10+57+21)		101,50	0,500	1,000	50,75		
	SOMMANO metri cubi					50,75	14,28	724,71
30 PF.0003.001 5.0002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, d ... 40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm							
	Illuminazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	167,83	335,66
31 PF.0009.000 1.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.							
	Illuminazione		101,50			101,50		
	SOMMANO metri					101,50	3,64	369,46
32 PF.0001.000 2.0038	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere							
	Illuminazione		101,50	0,500	0,500	25,38		
	SOMMANO metri cubi					25,38	5,89	149,49
33 PF.0009.000	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di							
	A RIPORTARE							146´996,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							146´996,09
6.0024	qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq							
	Illuminazione - 3 fasi + neutro	4,00	101,50			406,00		
	Illuminazione da pozzetto a palo	2,00	2,50		8,000	40,00		
	Illuminazione Pali	2,00	7,50		8,000	120,00		
	SOMMANO metri					566,00	2,73	1´545,18
34 PIS.0009.0008.0112	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLINTO "PORTAPALO" PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza minima C28/35 MPa e acciaio B450C, comp ... arciapiede o sede stradale) deve essere fatta al di sopra dell'estradosso superiore del manufatto							
	NUOVI PLINTI PORTAPALO							
	illuminazione					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	422,50	3´380,00
35 PIS.RLR1RS07000	Fornitura e posa in opera di Palo per candelabro tipo AEC-REVELAMPE o similare in acciaio conico trafilato senza saldatura HRV diametro di base 114, diametro di testa 70, spessore ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.							
						8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1´340,00	10´720,00
36 PIS.LAMPARA 3	Fornitura e posa in opera di Lampara per applicazione sospesa atta ad ospitare la tecnologia LED da 52W tipo AEC-LL35VP o similare composto da: Cappelloto superiore portante in pr ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.							
						10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	640,00	6´400,00
37 PF.0009.0008.0071	SOVRAPPREZZO guaina termorestringente H. 450 mm. fissata nella zona di incastro nel plinto.							
						8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	56,89	455,12
38 PF.0009.0009.0021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm.							
	Illuminazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	789,51	789,51
39 PIS.0009.0009.0083	FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO per sistema di illuminazione pubblica composto da (tutto rispondente standard DIN):							
	- 1 interruttore magnetotermico 4P curva C 25A 6kA a quatt ... e a cartuccia Fusicolor 4A							
	- 3 modulo di riarmo automatico 230V AC							
	- 1 interruttore orario digitale annuale astronomico							
	Asse 1					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´868,18	2´868,18
40 PF.0001.000	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto							
	A RIPORTARE							173´154,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							173´154,08
2.0044	Vedi voce n° 1 [metri cubi 89.90]					89,90		
	Trasporti demolizione * Parziale metri cubi					89,90		
	Vedi voce n° 8 [metri cubi 478.00]					478,00		
	Vedi voce n° 29 [metri cubi 50.75]	0,50				25,38		
	Vedi voce n° 17 [metri cubi 33.87]	0,72				24,39		
	Parziale metri cubi					527,77		
	SOMMANO metri cubi					617,67	6,37	3´934,56
41 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	Vedi voce n° 8 [metri cubi 478.00]				1,800	860,40		
	Vedi voce n° 29 [metri cubi 50.75]	0,50			1,800	45,68		
	Vedi voce n° 17 [metri cubi 33.87]	0,72			1,800	43,90		
	SOMMANO tonnellate					949,98	12,65	12´017,25
42 PF.0001.000 9.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	Vedi voce n° 1 [metri cubi 89.90]				1,500	134,85		
	SOMMANO tonnellate					134,85	15,18	2´047,02
43 PF.0001.000 3.0073	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per i ... e e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione diametro cm 60					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	239,00	956,00
44 PF.0001.000 3.0077	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di s ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	222,13	444,26
45 PF.0001.000 3.0089	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm 27x80 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera comprese le staffe e i collari di ... ggio palo-cartello in alluminio complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	118,44	236,88
46 PF.0001.000 3.0085	Fornitura di pannelli e targhe fuori misura, in unico elemento in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lav ... classe 1), per qualsiasi scritta o figura con valutazione da non utilizzare per la segnaletica di preavviso e direzione.					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		192´790,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		192´790,05
	SOMMANO cadauno					2,00	222,06	444,12
47 PF.0001.000 3.0086	Fornitura e posa in opera di blocco di sostegno per palo, compresa la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo ... lasse 1, ESCLUSO il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione;					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	135,70	814,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							194´048,37
	T O T A L E euro							194´048,37
	Piscinas, 29/11/2020 **Il Tecnico** ----------							
	A R I P O R T A R E							